



Legenda

rijbaan handhaven, plaatselijk herstraten / repareren (enkel herstel plaatselijke gebreken/afval) uitgaan van 20% aanpakken opspervak, in uitvoering te bepalen

rijbaan herprofileren en herstraten (keperverband)
hergebruik bestaande SBS of (niet breuk zijnde straatstenen)

rijbaan Rieven bestrating (keperverband) in patroon van vlakken gele, rode en antracietkleurige BSS (210x50x80mm, kleurricht met dichte deklaag) (zie detail 20)

toepassen Greenbricks in patroon fabrikant (ca. 13 st/m²)

rijbaan straten met kasieën (kinderkoppen)
(toepassen Biobased voegmortel (van Bio Bond o.g.j) (zie detail 20)

trottoir straten met nieuwe banden en tegels (beton, grijs) (halfsteensverband) (zie detail 20); bestaande 300x300mm tegels vervangen door 200x200x40mm verhoogd kruisingsvlak van BSS kf oker-geel (210x50x80 mm; met 10 mm kleurrijke laag (keperverband); sinusdempels (300x50) BSS kf zwart + wit (met gasparels) (zie detail 02)

rijbaan Rieven herprofileren en herstraten (keperverband)
(vervangen bestaande straatstenen door hergebruikte SBS (d6))

trottoir herstraten met vrijgekomen tegels (300x300mm, beton, grijs) (halfsteensverband)

herstellwerkzaamheden i.v.m. aanbrengen riolering

nieuwe parkeerstrook (halfsteensverband) (met openg NCB-klinker (315x115x100mm, kleur antraciet) (zie detail 03 en 20)

fietspad herstraten (halfsteensverband) (met bestaande rode tegels, Engels/Gortes dubbelklinker 80mm) (zie detail 20)

aanbrengen / verwijderen asfaltconstructie (zie detail 12)
i.v.m. aanbrengen nieuwe dukers

aanbrengen Gravier D10 (spit gelg 0-8 mm) in plantsoen Wethouder Tra Plein

herstraten verharding darden i.v.m. hoogte verschil (over een breedte van max. 150m) (incl. banden); nog, in uitvoering nader af te stemmen

nieuw groenvak, aanvullen met gebiedseigen grond (inrichting als aangegeven)

aanplanten boerenhaag

aanplanten blokhag 'Acer campestre' (incl. paalrastering met draad, zie detail 10)

bestaande bomen en plantsoenen op gemeente grond, onderhoud uitvoeren, wanneer in gebruik door bewoners, handhaven waar mogelijk en geen onderhoud uitvoeren (afstemmen in uitvoering)

aanplanten struiklen (inrichting als aangegeven)

bestrijding exoten in De Morle (luutheesse plantsoorten), inkomende plantsoenen darden gebiedshand af te bepalen

verwijderen of verplaatsen lichtmast / bestaande lichtmast behouden

Lifex (m)

nieuwe lichtmast + LED armatuur (met lichtpunthoogte) en nummer (afkomstig uit lichtbeheerking (G0185902-BER-3220)); Plaatting lichtmasten in één lijn; bij trottoir breedte + 15 m voorzijde betrefend 0,45 m en/of bij trottoir breedte + 15 m tegen erfgrens aan (Nummering van de lichtmasten aanbrengen conform een roosterbodem; wijst op reuksteeking)

bestaande boom, handhaven, onderhoud uitvoeren, 20 tot 25% takken verwijderen, wettelijke snoei-omvang bepalen in uitvoering

te roeien boom, strank tot 0,5 m onder maaiweld verwijderen

aan te planten boom (minimale maat 16/18cm of als aangegeven); bomen met plantgat in trottoir, zie detail 17, bomen in plantsoen/groenvak voorzien van boompaal en getrand, getrand vullen met schmeddelmondde mitch

aanbrengen watercauc (zie detail 09)

nieuwe uitritconstructie (zie detail 05)

nieuwe inritconstructie erf (zie detail 06) / inritconstructie met verlaagde banden

nieuwe invaliden inrit (zie detail 07)

trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs

opsluitband 150x250mm; kleur grijs / verlaagde opsluitband 150x200mm; kleur grijs

opsluitband 100x200mm; kleur grijs / verlaagde opsluitband 100x200mm; kleur grijs

rijwielbandband 40/120x250mm, kleur grijs
overrijbare geledeband 50/200x200mm, kleur grijs

verlooptband

Kitspl Toepassen (verlaagd) maaiweld met afschot 120 ten behoeve van infiltratie hemelwater); incl. eventuele sijkop

haken hekwerk IFSC (geïmpregneerd/verduurzaamd)
2-liggers incl. standers hoe 300cm met een diamantkop (steelhoek 120cm) (zie detail 23)

boomstamlen (lengte min. 2m) plaatsen van vrijkomend hout door bomenkap Moerasakken Kruisband

hergebruik bestaande straatkolk/nieuw straatkolk IS 1500/80 EN -/60 P-line/nieuw straatkolk bij boomcass (03135)/handhaven bestaande strk

nieuwe trottoirkolk (AQUAWAY T 120/90 EN -/60 GBI P-line/nieuw overrijbare kolk (AQUAWAY T 150/90 P-line/nieuw kolk boomcass (03135)/handhaven best. k

locatie laadpaal, voor het laden van elektrische voertuigen (plaatsing door Vattenfall), nog in uitvoering nader af te stemmen

bestaande (te handhaven) en te verwijderen brandkraan
(door Brabant Water, nog in uitvoering nader af te stemmen)

maatregelen Rileasae Band (verwijderen bestaande en aanbrengen nieuwe borden) (zie G0185902-181-3170)

nieuwe, bestaande (te handhaven) en te verwijderen uitstrooievoorziening (zie detail 22)

aanbrengen in-/uitstroombak (prefab) / talud- en bodembescherming gratingstroeten (3 t cki) aanbrengen trottoir (1,5-3,30 m, 4 m breed, aanbrengen op geotextiel, vullen met grind)


bestaande en nieuwe putten, zie G0185902-T01-3179 1/31 3191

Definitief

*** alle publicaties zijn van kracht vermits geen wijzigingen in afleveren**

20	14-05-2022	Tweede uitgave; opmerkingen OG versprekt	KWke	Team	GSC	FRe
20	14-05-2022	Eerste definitieve uitgave	KWke	Team	GSC	FRe
Version	Date	Beschrijving	Opsteller	Gecontroleerd	Goedgekeurd	Vrijgegeven

Heijmans Infra BV regio Zuid



Gemeente Gorinchem
Organisatie : Gemeente Gorinche
Adres : Oranjestad 1
Postcode : 5051 LT Gorinche

Postbus 8758
5050 XT Dordrecht
T +31 (0)161 295 72 00
F +31 (0)161 295 72 01



Dienstenrooster Tekening

Schraafnummer G018590 2

Fase Tussen 1000 - 1000

Format A0

Ist 13 stades, blad nr. 01

Gemeen Gabelde wijk

Tekeningnummer G018590C TB1-3164

Version 2.0



G0 't Ven-Noord Goirle

Uitvoeringsontwerp

Bovengrondse Infra • Beplantingsplan

Overzicht 't Ven-Noord