



- Legenda**
- rijbaan handhaven, plaatselijk herstraten / repareren (enkel herstel plaatselijke gebreken/kulen): uitgaan van 20% aangegeven oppervlak; in uitvoering te bepalen
 - rijbaan herprofilieren en herstraten (keperverband) (bestaande SBS of rechtop straten (met breuk zijde straatstenen), aanvullen uit depot Gemeentewerf Fokmast (zie detail 05 en 20)
 - rijbaan herprofilieren en herstraten (keperverband) hergebruik bestaande SBS of (met breuk zijde straatstenen)
 - rijbaan Rietven bestrating (keperverband) in patroon van vlakke gele, rode en antracietkleurige BSS (20x105x80mm; kleurecht met dichte deklaag) (zie detail 20)
 - toepassen Groenbricks in patroon fabrikant (ca. 13 st/a²)
 - rijbaan straten met kasseien (kinderkoppen) (toepassen Bio-based voegmortel (van Bio Bound o.g.) (zie detail 20)
 - trottoir straten met nieuwe banden en tegels (beten, grijs) (halfsteensverband) (zie detail 20); bestaande 300x300mm tegels vervangen door 200x200x80mm verhoogd kruisingsvlak van BSS kf oker-geel (210x105x80 mm; met 10 mm kleurechte laag) (keperverband); sinusdempers 150mm/af BSS kf zwart +wit (met glasparels) (zie detail 02)
 - rijbaan Rietven herprofilieren en herstraten (keperverband) (vervangen befoelstraatstenen door hergebruikte SBS (dft))
 - trottoir herstraten met vrijgekomen tegels (300x300mm, beton, grijs) (halfsteensverband)
 - herstelwerkzaamheden i.v.m. aanbrengen riolering
 - nieuwe parkeerstrook (halfsteensverband) (met open NCB-klinker (315x15x100mm), kleur antraciet) (zie detail 03 en 20)
 - fietspad herstraten (halfsteensverband) (met bestaande rode tegels, Engels/Gorles dubbelklinker 80mm) (zie detail 20)
 - aanbrengen / verwijderen asfaltconstructie (zie detail 12) i.v.m. aanbrengen nieuwe duikers
 - aanbrengen Gravier D'or (split geel 0-8 mm) in plantsoen Wethouder Tra Plein
 - herstraten verharding derden i.v.m. hoogte verschil (over een breedte van max. 150ml (incl. banden); nog in uitvoering nader af te stemmen
 - nieuw groenvak, aanvullen met gebiedsgras grond (inrichting als aangegeven)
 - aanplanten boerenhaag
 - aanplanten blokhaag "Acer campestre" (incl. paalafsteking met draad, zie detail 10)
 - bestaande bomen en plantsoenen op gemeente grond; onderhoud uitvoeren, wanneer in gebruik door bewoners, handhaven waar mogelijk en geen onderhoud uitvoeren (afstemmen in uitvoering)
 - aanplanten struiken (inrichting als aangegeven)
 - bestrijding exoten in De Mortel (inheemse plantsoenen), inheemse plantsoenen dienen gehandhaafd te blijven
 - verwijderen of verplaatsen lichtmast / bestaande lichtmast behouden
 - nieuwe lichtmast + LED armatuur (met lichtpunthoogte) en nummer (afkomstig uit lichtberekening (G0185902-BER-3220)); plaatsing lichtmasten in één lijn, bij trottoir breedte + 1,5 m; voorzijde breedte 4,5 m; zijzijde breedte + 1,5 m tegen trottoir aan (nummering van de lichtmasten aanbrengen conform eisen netbeheerder; volgt op revisietekening)
 - bestaande boom, handhaven; onderhoud uitvoeren, 20 tot 25% takken verwijderen, werkelijke snoei-onvang bepalen in uitvoering
 - te rooien boom, strom tot 0,5 m onder maaiveld verwijderen
 - aan te planten boom (minimale maat 16/18cm of als aangegeven), bomen met planting in trottoir, zie detail 12, bomen in plantsoen/groenvak voorzien van boompaal en getrand, getrand vullen met schimmeldominante mulch
 - aanbrengen watercraai (zie detail 09)
 - nieuwe uitritconstructie (zie detail 05)
 - nieuwe inritconstructie erf (zie detail 06) / inritconstructie met verlaagde banden
 - nieuwe invalende inrit (zie detail 07)
 - trottoirband 130/150x250mm; kleur grijs
 - opsluitband 150x250mm; kleur grijs / verlaagde opsluitband 150x120mm; kleur grijs
 - opsluitband 100x200mm; kleur grijs / verlaagde opsluitband 100x200mm; kleur grijs
 - rijwielpadband 40/120x250mm; kleur grijs
 - verrijdbare geleideband 50/200x200mm; kleur grijs
 - verloopband
 - kegels toepassen (verlaagd maaiveld met afschot 1:20 ten behoeve van infiltratie hemelwater), incl. eventuele sloot
 - houten hekwerk (FSC geïmpregneerd/verduurzaamd) 2-liggers incl. staanders hoh 300cm met een diamantkop (stelhoogte 120cm) (zie detail 23)
 - boomstammen (lengte min. 2m) plaatsen van vrijkomend hout door bomenkop Moersseken Kruisbaan
 - hergebruik bestaande straatkolk/nieuwe straatkolk (S 1800/80 EN -/80 P-linel/nieuwe straatkolk bij boomacu's (R17575)/handhaven bestaande strk
 - nieuwe trottoirkolk (LADAWAY T 121V90 EN -/80 GB1 P-linel/nieuwe overrijbare tk (LADAWAY T 180V90 P-linel/nieuwe tk boomacu's (K1717)/handhaven best. tk
 - locatie laadpaal, voor het laden van elektrische voertuigen (plaatsing door Vattenfall), nog in uitvoering nader af te stemmen
 - bestaande (te handhaven) en te verwijderen brandkraan (door Brabant Water, nog in uitvoering nader af te stemmen)
 - maatregelen Rilearsee Baan (verwijderen bestaande en aanbrengen nieuwe borden) (zie G0185902-TBI-3171)
 - nieuwe, bestaande (te handhaven) en te verwijderen uitstroomvoorziening (zie detail 22)
 - aanbrengen in-/uitstroomak (prefab) / talud- en bodembescherming grasbetontegels (7 cm dik) aanbrengen tot stuwpeelhoogte (+15,30 ml, 4 m breed, aanbrengen op geotextiel, vullen met grond
 - bestaande en nieuwe putten, zie G0185902-TBI-3179 t/m 3191

Definitief

2.0	14-04-2022	Tweede uitgave; opmerkingen OG verwerkt	KiWe	Team	GiSc	FrBe
1.0	22-02-2022	Eerste definitieve uitgave	KiWe	Team	GiSc	FrBe
2.0	14-04-2022	Tweede uitgave; opmerkingen OG verwerkt	KiWe	Team	GiSc	FrBe
1.0	22-02-2022	Eerste definitieve uitgave	KiWe	Team	GiSc	FrBe
Heijmans Infra BV regio Zuid						
Boedijk 780, 5625 LT Eindhoven						
Postbus 8754, 5605 LT Eindhoven						
T +31 (0)40 295 72 00						
F +31 (0)40 295 72 81						
Organisatie : Gemeente Goirle						
Adres : Oranjestraat 1						
Postcode : 5001 LT Goirle						
Documentsoort : Tekening						
Projectnummer : G018590.2						
Schaal : 1:200						
Formaat : A0						
In : 13 Steden, blad nr. 03						
Gefab : -						
Tekeningnummer : G0185902-TBI-3166						
Versie : 2.0						

